TILBUD – Fjerning av spilevegg

Arbeidsbeskrivelse:
• Demontering av spilevegg på kjøkken samt klargjøring av vegg til maling.
• Totalt areal ca. 5,3 m²
(242 x 175 cm + 175 x 60 cm)

Arbeidsomfang :
- Demontering av spilevegg
- Demontering / remontering av 2 stikkontakter
- Eventuell fjerning av fliser (dersom avdekkes)
- Klargjøring av underlag
- Sparkling (2–3 omganger)
- Sliping og ferdigstillelse klar for maling
- Rydding og bortkjøring

Total estimert arbeidstid:
Uten fliser: ca. 14–20 timer

Med fliser: ca. 18–26 timer
(Tidsestimat er veiledende og påvirker ikke fastprisen.)

FASTPRIS
Alternativ 1 – Uten fliser bak spilevegg
Kr 14 900,- inkl. mva
Alternativ 2 – Dersom fliser må fjernes
Kr 21 900,- inkl. mva
Prisen inkluderer arbeid, forbruksmateriell og avfallshåndtering.

Betalingsbetingelser :
50 % av kontraktssum faktureres ved oppstart.
50 % faktureres ved ferdigstillelse.
Betalingsfrist: 10 dager.
Ved eventuelle tilleggsarbeider faktureres disse etter avtale.
Arbeid igangsettes når tilbudet er skriftlig akseptert.

Forbehold :
Det tas forbehold om skjulte skader i underlag.
Det tas forbehold dersom veggen bak ikke er gips eller annet egnet underlag.
Det tas forbehold om skjulte elektriske installasjoner som krever autorisert elektriker.
Eventuelle større utbedringer av underlag prises separat.
Malearbeid er ikke inkludert.
Det forutsettes normal adkomst og arbeidsforhold.

Arbeidet utføres i henhold til håndverkertjenesteloven.

Fremdrift :
Arbeidet estimeres gjennomført innen 2–4 arbeidsdager inkludert tørketid mellom sparkelstrøk.

Gyldighet :
Dette tilbudet er gyldig i 14 dager fra tilbudsdato.

Jeg håper tilbudet er av interesse, og ser frem til en eventuell tilbakemelding.
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller behov for justeringer.

Med vennlig hilsen
Hornnes Håndverkstjenester