Prisestimat og tilbud

Arbeidet gjelder:

- Innfelling/lapping av eksisterende parkettgulv (inkl. tilpasning av tilsvarende parkett)
- Montering av pocket skyvedør

Alternativ 1 – Grunnpakke

1. Lapping av parkett
    - Demontering/klargjøring av åpning
    - Tilpasning og innfelling av 2 stk parkettbord (eller tilsvarende)
    - Liming/innfesting og justering
    - Grov slip/finish tilpasset eksisterende gulv
    - Materialer (parkett, lim, småmateriell)

2. Montering av pocket skyvedør
    - Montering av kassett i vegg
    - Innsetting og justering av dør
    - Kontroll av funksjon

Småmateriell som lim, skruer etc er medtatt i tilbudet, eventuelle materialer som parkett, skyvedør, håndtak osv kommer i tillegg.

Totalpris Alternativ 1:
17 250 kr inkl. mva

Alternativ 2 – Full pakke (inkl. ferdigstillelse vegg)
Inkluderer alt i Alternativ 1, samt:

3. Veggoppbygging og ferdigstillelse
    - Montering av gips-/veggplater rundt pocket
    - Sparkling (2–3 strøk)
    - Sliping
    - Maling (2 strøk)
    - Montering av listverk og gerikter
    - Materialer (plater, sparkel, maling, lister)

Totalpris Alternativ 2 (Full pakke):
29 250 kr inkl. mva

Forutsetninger
Ingen skjulte feil i gulv eller konstruksjon
Tilgang på tilsvarende parkett (ellers kan avvik i farge forekomme)
Normal arbeidstid og tilgjengelighet
Eventuell elektriker/rørlegger ikke inkludert

Oppstart etter nærmere avtale etter hva som haster mest.

Med vennlig hilsen

Eirik Hornnes
Hornnes Håndverkstjenester
Tlf: 934 92 696
E-post: eirik.s.hornnes@gmail.com