Matjuhovs Rent&Make it

E-post: matjuhovs.r@gmail.com

TILBUD

Lydisolering og etterisolering av tak

Prosjekt	Nedforet lydhimling og etterisolering av eksisterende tak
Areal	Ca. 65 m²
Nedforing	Ca. 10 cm
Bemanning	2 personer
Ferdigstillelse	Innen 1 uke fra avtalt oppstart

Arbeidsbeskrivelse

1	**Klargjøring**	Tildekking og beskyttelse av gulv og arbeidsområde. Oppmåling og klargjøring av eksisterende tak.
2	**Himlingskonstruksjon**	Montering av lydbøyler og nytt lektsystem for nedforet himling.
3	**Etterisolering**	Etterisolering med 50 mm mineralull i den nye himlingskonstruksjonen.
4	**Gips**	Montering av ett lag gipsplater i nytt tak.
5	**Avslutning**	Nødvendig tilpasning rundt eksisterende installasjoner, opprydding og fjerning av avfall etter utført arbeid.

Avgrensninger

Sparkling, maling og elektriske arbeider er ikke inkludert. Eventuelle uforutsette forhold avklares med kunde før ekstraarbeid utføres.

Pris

Fastpris	**30 000 kr**

Vennlig hilsen
Matjuhovs Rent&Make it
matjuhovs.r@gmail.com