Flislegging av bad

Arbeidssted: Knut Thorstensens veg, Rælingen

OPPDRAG	Oppgradering av bad med flis-på-flis	**AREAL**	Gulv ca. 5 m2 - vegger ca. 18 m2 - totalt ca. 23 m2
EKSISTERENDE FLISER	30 x 30 cm beholdes som underlag	**NYE FLISER**	Vegger: 60 x 60 cm - gulv: 30 x 30 cm

Arbeidsomfang

- Kontroll og nødvendig klargjøring av eksisterende flislag.
- Legging av nye fliser på gulv og vegger direkte på eksisterende fliser.
- Tilpasninger rundt sluk, rør, dusj og eksisterende innredning.
- Fuging av fliser og silikonering ved overganger og nødvendige skjøter.
- Rydding etter utført arbeid.

FASTPRIS FOR ARBEIDET

kr 20 000

Fliser og øvrige materialer avtales særskilt.

Forbehold

Tilbudet forutsetter at eksisterende fliser og underlag er faste, stabile og egnet for flis-på-flis. Arbeidet omfatter ikke utskifting eller utbedring av eksisterende membran eller våtromskonstruksjon. Eventuelle skjulte skader eller forhold som krever ekstra arbeid avtales med kunden før arbeidet fortsetter.

Med vennlig hilsen
Roberts Matjuhovs
Matjuhovs Rent&Make