OPPDRAGSAVTALE

Avtalenummer: BS-2026-001

1. PARTER

Oppdragstaker:

BONDERS SOLUTIONS
Innehaver: Dinars Bonders
Organisasjonsnummer: 938 557 195
Adresse: [fyll inn]
Telefon: +47 465 69 910
E-post: bondinar@protonmail.com

Oppdragsgiver:

Øystein Rapp Hauge
Telefon: +47 481 79 279
E-post:

Arbeidssted:
Theodor Josefsen vei 7A, 1621 Gressvik

---

2. BESKRIVELSE AV ARBEIDET

Arbeidet omfatter:

1. Utskifting av to skadede hjørnestolper, ca. 2,5 meter lange. Midlertidig understøtting utføres ved behov.
2. Kapping av utstikkende terrassebord langs to vegger, totalt ca. 7,4 meter.
3. Tilpasning og kapping av utstikkende bjelkeender under terrassebordene.
4. Fjerning av overflødig treverk som stikker ut under tilbygget.
5. Montering av beslag for å lede vann bort fra hjørnestolpene og fasadekledningen.
6. Utskifting av skadede fasadebord som inngår i det avtalte arbeidsomfanget.
7. Nødvendig tilpasning, festing og beskyttelse av berørte overflater.
8. Opprydding etter utført arbeid.

Formålet er å fjerne årsaken til vannansamling ved overgangen mellom terrassen og fasaden, og sikre bedre vannavledning.

---

3. AVTALT PRIS

Fast totalpris: **13 500 NOK**

Prisen inkluderer:

- Materialer
- Innkjøp og transport av materialer
- Arbeid og montering
- Opprydding etter utført arbeid

Oppdragstaker er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret på avtaletidspunktet. Det beregnes derfor ikke merverdiavgift på beløpet.

---

4. BETALINGSVILKÅR

Betalingen fordeles slik:

Forskuddsbetaling: 5 000 NOK

Forskuddet betales før innkjøp av materialer og oppstart av arbeidet. Beløpet skal brukes til innkjøp av nødvendige materialer og utgjør en del av den avtalte totalprisen.

Sluttbetaling: 8 500 NOK

Restbeløpet betales etter at arbeidet er ferdigstilt og fakturaen er sendt.

Betalingsfrist: 3 dager fra fakturadato.

Betalingsinformasjon:

Kontoinnehaver: Dinars Bonders
Kontonummer: 9602 13 72711
IBAN: NO4696021372711
SWIFT/BIC: LUNADK2C

Betalingsreferanse ved forskuddsbetaling:

`BS-2026-001 – Forskudd materialer`

Ved betaling bes oppdragsgiver oppgi avtalenummeret og betalingsformålet i meldingsfeltet. Dette er en betalingsreferanse, ikke et offisielt KID-nummer.

Arbeidet starter etter at forskuddsbetalingen er mottatt.

---

5. TIDSPLAN

Estimert arbeidstid: ca. 2 arbeidsdager.

Tidsplanen kan endres dersom det oppdages skjulte skader eller andre forhold som påvirker arbeidet.

---

6. TILLEGGARBEID OG SKJULTE SKADER

Arbeid som ikke er beskrevet i denne avtalen, er ikke inkludert i totalprisen.

Dersom det oppdages skjulte skader eller behov for tilleggsarbeid, skal oppdragsgiveren informeres. Tilleggsarbeid og eventuell ekstra kostnad skal godkjennes skriftlig før arbeidet utføres.

---

7. AVTALENS FORMÅL OG OMFANG

Arbeidet skal utbedre de beskrevne konstruksjonsdetaljene og redusere risikoen for vannansamling og fuktskader ved fasaden.

Avtalen omfatter kun arbeidene som er beskrevet i punkt 2. Eventuelle skjulte skader eller andre underliggende forhold som ikke er synlige før arbeidet starter, omfattes ikke.

---

8. AVTALEGRUNNLAG

Denne avtalen bygger på pristilbud datert 30.10.2026.

Endringer i avtalen skal godkjennes skriftlig av begge parter.

Avtalen trer i kraft når begge parter har akseptert og signert den.

---

9. SIGNATURER

Sted/dato: _____

Oppdragstaker – BONDERS SOLUTIONS

Navn: Dinars Bonders

Signatur: _____

Oppdragsgiver

Navn: Øystein Rapp Hauge

Signatur: _____