Etter befaring, oppmåling og vurdering av tilstanden er det utarbeidet et pristilbud for utskifting av to skadede hjørnestolper og skadede fasadekledningsbord, samt utbedring av årsaken til fuktskadene.

Arbeidet omfatter fjerning og beskjæring av utstikkende deler av terrassekonstruksjonen ved bunnen av verandaen. På grunn av disse utstikkende delene blir vannet ikke ledet bort fra veggen på riktig måte. Vann samler seg dermed i overgangene mellom terrassebordene og veggen. Dette fører til vedvarende fuktbelastning på konstruksjonen og bidrar til at treverket råtner.

Målet med arbeidet er å skifte ut skadede konstruksjonsdeler og fasadekledning, fjerne årsaken til vannansamlingen og sikre riktig vannavledning bort fra veggen. Dette vil redusere risikoen for at tilsvarende skader oppstår igjen etter reparasjonen.

PRISTILBUD – UTBEDRING AV HJØRNEKONSTRUKSJON OG TILPASNING AV TERRASSE

Leverandør: BONDERS SOLUTIONS
Arbeid: Utskifting av hjørnestolper og tilpasing av terrasse
Adresse: Theodor Josefsen vei 7, 1621, Gressvik
Dato: 30.10.2026.

Arbeidsomfang

1. Utskifting av hjørnestolper

   Demontering og fjerning av to eksisterende hjørnestolper.

   Nødvendig midlertidig understøtting av konstruksjonen.

   Tilpasning og montering av to nye stolper, 2,5 meter.

   Nødvendig tilpasning og innfesting.

2. Tilpasning av terrassekonstruksjonen

   Kapping av utstikkende terrassebord langs to vegger, samlet lengde ca. 7,4 meter.

   Beskjæring av utstikkende bjelkeender under terrassebordene.

   Fjerning av overflødig treverk som stikker ut under tilbygget.

3. Beslag og vannavledning

- Tilpasning og montering av beslag for vannavledning fra stolpene.
- Montering av beslag og avslutninger nederst under fasadekledningen.
- Nødvendig tetting og beskyttelse av utsatte konstruksjonsdeler.

Pris

Totalpris: 13 500 kr

Prisen inkluderer:

- Alle nødvendige materialer innenfor avtalt arbeidsomfang.
- Innkjøp og levering av materialer.
- Arbeid og montering.
- Nødvendig festemateriell og forbruksmateriell.
- Opprydding etter utført arbeid.

Pris oppgitt ekskl. MVA. MVA beregnes dersom leverandøren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Tidsramme

Estimert gjennomføringstid: 2 arbeidsdager.

Forbehold

- Prisen forutsetter at konstruksjonen ikke har omfattende skjulte skader.
- Eventuelle ytterligere råteskader eller behov for ekstra konstruksjonsarbeid inngår ikke.
- Eventuelle tilleggsarbeider avtales med kunden og prises separat før utførelse.

Med vennlig hilsen
BONDERS SOLUTIONS