Kabel til El bil i garasje, kunde har ladeuttak, effekt uttak 20A , fra lokal UF
Jordelektrode garasje
Overspenningsvern garasje.
Forhåndsmelde egen måler for leilighet, felles OV, leietager må ha tilgang til sikringsskap!
Overspenningsvern i hovedfordeling.

Beskrivelse	*Antall*	*Enh.pris (ekskl. mva)*	*Beløp (ekskl. mva)*
Forhåndsmelding til netteier	1		
Overspenningsvern	2		
Festebolter til måler	3		
Montere wallbox ladeuttak, innstilt 20A	1		
Pålagt Dokumentasjon DSB	1 Stk		
Trio PN 3G4 Anti-Twin 50m	7 m		
Anti Twin PN 4.0mm2 FR sort. Tredjefasen hvis trefase ladeuttak.	7 m		
Jordingssystem - komplett sett. Ferdig montert	1 Stk		
OVERBEL.VERN PLSM OV25/3. Målersikring leilighet, ferdig montert	1 Stk		
Jordfeilautomat 16A C Type-F. Bytte kurs 9 for plass til oversp. vern i s.skap	1 Stk		
Jordfeilaut. PKPM3-25/3/C/. Hvis Wallbox har RCD innebygd, må dette benyttes.	1 Stk		
Dig Jordfeilbr 25A 4p30mA 10mS. Hvis Wallbox ikke har RCD innebygd, må dette benyttes.	1 Stk		
KABELVERNRØR M/FLENS 16MMX1M	2 m		
Sum (NOK)	**31**		

Totalt beløp inkl. mva (NOK)